

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1100 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1100 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2110+2166
Afmeting uitwendig LxBxH	2100 x 1140 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	1950 x 910 x 2200 mm
Gewicht	340 kg
Deurmaat BxH (enkele deur)	1200 x 2100 mm (afgeb. dubbele deur B=1840 mm)
vloeroppervlakte ca.	2 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd, incl. hijsvoorziening (1150 kg totaalgewicht)

Specificaties Model IC 1100 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde enkele, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.

- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1200 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1200 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2120+2167
Afmeting uitwendig LxBxH	2100 x 2170 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	1950 x 1950 x 2200 mm
Gewicht	470 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	4 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd incl. hijsvoorziening (totaalgewicht 2300 kg)

Specificaties Model IC 1200 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.

- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1300 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1300 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2130+2168
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 2170 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2860 x 1950 x 2200 mm
Gewicht	610 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	6 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd incl. hijsvoorziening (totaalgewicht 3000 kg)

Specificaties Model IC 1300 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.

- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1400 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1400 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2140+2168
Afmeting uitwendig LxBxH	4050 x 2170 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	3900 x 1950 x 2200 mm
Gewicht	720 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	8 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd inclusief hijsvoorziening (totaalgewicht 3000 kg)

Specificaties Model IC 1400 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.

- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1500 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1500 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2150+2168
Afmeting uitwendig LxBxH	5080 x 2170 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	4860 x 1950 x 2200 mm
Gewicht	850 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	10 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd, incl. hijsvoorziening (totaalgewicht 3000 kg)

Specificaties Model IC 1500 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.

- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1600 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1600 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2160+2168
Afmeting uitwendig LxBxH	6020 x 2170 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	5860 x 1950 x 2200 mm
Gewicht	1010 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	12 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd, incl. hijsvoorziening (totaalgewicht 3000 kg)

Specificaties Model IC 1600 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.

- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1340 (combi) - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1340 (combi) - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2230
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 4340 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2860 x 4100 x 2200 mm
Gewicht	1030 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	12 m ²
Inwendig volume	25,8 m ³
Vloer (standaard)	hout
Levering	af fabriek, in 2 delen voorgemonteerd. montage op locatie is optioneel

Specificaties Model IC 1340 (combi) - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 - 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde enkele, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.

- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1360 (combi) - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1360 (combi) - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2330
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 6520 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2860 x 6150 x 2200 mm
Gewicht	1030 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	18 m ²
Inwendig volume	38,7 m ³
Vloer (standaard)	hout
Levering	af fabriek, in 3 delen voorgemonteerd. montage op locatie is optioneel

Specificaties Model IC 1360 (combi) - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde enkele, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.

- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1440 (combi) - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1440 (combi) - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2240
Afmeting uitwendig LxBxH	4050 x 4340 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	3860 x 4100 x 2200 mm
Gewicht	1390 kg
Deurmaat BxH	1200 mm
vloeroppervlakte ca.	16 m ²
Inwendig volume	34,82 m ³
Vloer (standaard)	hout
Levering	af fabriek, in 2 delen voorgemonteerd. montage op locatie is optioneel

Specificaties Model IC 1440 (combi) - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 - 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.

- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1460 (combi) - thermisch geïsoleerd**Maatvoering Model IC 1460 (combi) - thermisch geïsoleerd**

Artikelnummer	2340
Afmeting uitwendig LxBxH	4050 x 6520 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	3860 x 6150 x 2200 mm
Gewicht	1815 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	25 m ²
Inwendig volume	52,2 m ³
Vloer (standaard)	hout
Levering	af fabriek, in 3 delen voorgemonteerd. montage op locatie is optioneel

Specificaties Model IC 1460 (combi) - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde enkele, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.

- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1540 (combi) - thermisch geïsoleerd**Maatvoering Model IC 1540 (combi) - thermisch geïsoleerd**

Artikelnummer	2250
Afmeting uitwendig LxBxH	5080 x 4340 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	4890 x 4100 x 2200 mm
Gewicht	1390 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	20 m ²
Inwendig volume	44,1 m ³
Vloer (standaard)	hout
Levering	af fabriek, in 2 delen voorgemonteerd. montage op locatie is optioneel

Specificaties Model IC 1540 (combi) - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 - 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde enkele, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.

- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.

Aangemaakt op: 06-05-2024
01:36:01 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1560 (combi) - thermisch geïsoleerd**Maatvoering Model IC 1560 (combi) - thermisch geïsoleerd**

Artikelnummer	2350
Afmeting uitwendig LxBxH	5080 x 6520 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	4890 x 6150 x 2200 mm
Gewicht	2085 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	29 m ²
Inwendig volume	66,2 m ³
Vloer (standaard)	hout
Levering	af fabriek, in 3 delen voorgemonteerd. montage op locatie is optioneel

Specificaties Model IC 1560 (combi) - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde enkele, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.

- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.
- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.