

Aangemaakt op: 06-05-2024
05:27:39 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Model IC 1300 - thermisch geïsoleerd

Maatvoering Model IC 1300 - thermisch geïsoleerd

Artikelnummer	2130+2168
Afmeting uitwendig LxBxH	3050 x 2170 x 2470 mm
Afmeting inwendig LxBxH	2860 x 1950 x 2200 mm
Gewicht	610 kg
Deurmaat BxH	1200 x 2100 mm
vloeroppervlakte ca.	6 m ²
Vloer (standaard)	hout
Levering	gemonteerd incl. hijsvoorziening (totaalgewicht 3000 kg)

Specificaties Model IC 1300 - thermisch geïsoleerd

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINERS THERMISCH GEÏSOLEERD:

Deze opslagcontainers zijn standaard gemonteerd. De combi-modellen bestaan uit 2 of 3 gelijke geïsoleerde eenheden, in de fabriek voorgemonteerde eenheden die op locatie aan de lange zijde aan elkaar gekoppeld worden. Fundamentplan en montagehandleiding met afbeeldingen worden meegeleverd. Als service bieden we onze klanten ook de samenbouw op locatie aan incl. kraan tegen een vaste prijs.

Eigenschappen:

- Geschikt voor binnen- en buitenplaatsing.
- Stabiele constructie met statische berekening.
- Standaardkleur binnen- en buitenzijde: RAL 9002 (grijs).
- Optioneel kleur buitenzijde in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035. Andere kleuren op aanvraag.
- Lange levensduur door effectieve corrosie-bescherming.
- Zijwanden en dak uit warmte isolerende sandwichpanelen met milieuvriendelijk PU-schuim in damwandprofiel. Wand- en dakelementen $U = 0,47 \text{ W/(m}^2\text{k)}$, Geïsoleerde vloer (optioneel $U = 0,34 \text{ W/(m}^2\text{k)}$).
- Dak met geïntegreerde regengoten.
- Deur DIN rechts met veiligheidsslot en klinkgarnituur.
- Verschillende deurposities mogelijk, alsmede verschillende deurmatten.

- Max. sneeuwlast (dak) 100 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Stabiele houten vloer constructie. (Optioneel: geïsoleerde vloer)
- Max. belasting vloer 500 kg/m², bij verdeelde belasting.
- Windbelasting: 0,59kn/m², windlastzone 2 binnenland (Morsbach BRD).
- Aardbevingsbelasting: Aardbevingszone 3, categorie II.
- Combi-modellen: Voorgemonteerde aanlevering, bestaande uit 2 of 3 eenheden/modulen.
- Levering combi-modellen incl. fundamentsplan en montagehandleiding met afbeeldingen.
- Handling: Per eenheid/moduul met heftruck (heftruckvorken min. 2500 mm) of met kraan: hoek tussen hijskabel en horizontaal min. 60 gr.
- Overheids- en wettelijke vereisten betreffende opslag, opstelling en gebruik van de container(s) zijn door uzelf in acht te nemen en te regelen.
- De samenbouw van de combi-modellen op locatie is door uzelf/derden uit te voeren. Optioneel (tegen meerprijs) kan Hiltra de montage verzorgen. Plaatsing altijd op een waterpas verharding.